

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 3*275+3*24+12*3*0,5	m ² m ²	915,000	
				RAZEM	915,000
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 275+24+12	m m	311,000	
				RAZEM	311,000
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 311*0,048	m ³ m ³	14,928	
				RAZEM	14,928
4	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,1*3*275+0,05*75+0,4*90	m ³ m ³	122,250	
				RAZEM	122,250
2		Nawierzchnie			
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 915	m ² m ²	915,000	
				RAZEM	915,000
6	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3*275-75	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
7	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6*3,5*3+2*1*1*6	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
8	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3*24+12*3*0,5	m ² m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
9	KNR 2-31 d.2 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 20*3+12*3*0,5	m ² m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
10	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 750	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
11	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 75	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR 2-31 d.2 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia 90	m ² m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
3		Elementy betonowe			
13	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (275+57)*0,048	m ³ m ³	15,936	
				RAZEM	15,936
14	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 275	m m	275,000	
				RAZEM	275,000
15	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20+12+4+6*3,5	m m	57,000	
				RAZEM	57,000
16	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*2*4	m m	32,000	
				RAZEM	32,000