

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a
do SIWZ

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Budowa dojścia do peronu przystanku Zgierz – Północ realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego dworca Zgierz – Północ” – część II.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.23.31.40-2

DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.31.61.10-9

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

A/ Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dojścia dla pieszych (chodnika wraz z oświetleniem) w rejonie dworca PKP Zgierz – Północ od strony osiedla Proboszczewice. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2), pozwoleniem na budowę nr 208/16 Wojewody Łódzkiego z dnia 25.07.2016r. (zał. nr 3), pozwoleniem na budowę nr 729/2016 Starosty Zgierskiego z dnia 05.07.2016r. (zał. nr 4), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 5, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu dworca kolejowego Zgierz – Północ wraz z dojściem od strony osiedla Proboszczewice.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- chodnika o szerokości 1,5 m od punktu 6 do końca opracowania – ok. 225 mb.
- wykonanie linii kablowej wraz z uziemieniem – ok. 343 mb
- posadowienie kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 2 szt.

Chodnik należy wykonać na odcinku od punktu 6 (obecnie koniec istniejącego chodnika) do końca opracowania (ul. Radosna). Oświetlenie należy wykonać w całości zgodnie z projektem budowlanym, za wyjątkiem 10 lamp (należy wykonać 2 lampy zlokalizowane najbliższe zejścia na perony – lampy L32 i L33).

B/ Szczegółne wymagania i warunki realizacji zamówienia:

1. Chodnik o konstrukcji z kostki brukowej (kolorystyka i kształt zgodne z istniejącym chodnikiem), gr. 8 cm, podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm, piasek stabilizowany cementem gr. 12 cm., Łączna grubość konstrukcji 23 cm.
2. Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 80 x 300 ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B15 z oporem.
3. Odwodnienie chodnika powierzchniowe.
4. Koszty związane z zajęciem terenów PKP na okres realizacji inwestycji oraz innych opłat związanych z realizacją na terenie zamkniętym ponosi Wykonawca.
5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac.
6. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

7. Wszystkie materiały powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:

- wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu;
- geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej;
- koszty prób, badań, odbiorów i innych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organizacji robót, minimalizującej wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.

10. Po wykonaniu prac teren należy uporządkować.

11. Wykonawca winien powiadomić właściciela działek o wejściu w teren, o wszystkich koniecznych uzgodnieniach wynikających z dokumentacji oraz o odbiorach.

12. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacje elektryczne.

13. Na okres realizacji robót wymagane jest aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę w specjalności brukarz i w specjalności elektryk.

C/ Załączniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy. | - zał. nr 1 |
| 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | - zał. nr 2 |
| 3. Pozwolenie na budowę nr 208/16 z dnia 25.07.2016r. | - zał. nr 3 |
| 4. Pozwolenie na budowę nr 729/2016 z dnia 05.07.2016r. | - zał. nr 4 |
| 5. Przedmiar robót | - zał. nr 5 |
| 6. BIOZ | - zał. nr 6 |

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz,

07.08.2017r

Inspektor

mgr inż. Przemysław Jadczak
upr. bud. nr 7/97/Wk

(podpis, pieczęć)

Drugi Z-ca Naczelnika Wydziału

Ewa Lelek-Babiasz

(podpis, pieczęć)