

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Trojańskiej w Zgierzu o dł. ok. 447 m					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.447	km km	0.447	
				RAZEM	0.447
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 48	m ³ m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
2 Krawężniki					
5	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 324+133+65+66+56+57+98+129+25+30	m m	983.000	
				RAZEM	983.000
6	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 983	m m	983.000	
				RAZEM	983.000
3 Podbudowa					
7	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2533+142.5+139.5+280	m ² m ²	3095.000	
				RAZEM	3095.000
8	KNR 2-23 d.3 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 3095	m ² m ²	3095.000	
				RAZEM	3095.000
9	KNR AT-03 d.3 0201-03 analiza indywidualna	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, (norma ok 25 kg/m ²) 3056	m ² m ²	3056.000	
				RAZEM	3056.000
4 45233120-6 Nawierzchnia					
10	KNR 2-31 d.4 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3056	m ² m ²	3056.000	
				RAZEM	3056.000
11	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3056	m ² m ²	3056.000	
				RAZEM	3056.000
12	KNR 2-31 d.4 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubość po zagęszcz. 4 cm 3056	m ² m ²	3056.000	
				RAZEM	3056.000
13	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3056	m ² m ²	3056.000	
				RAZEM	3056.000
5 Pobocza, zjazdy, zieleń					
14	KNR 2-23 d.5 0110-03	Wyrównanie zjazdów indywidualnych. Podbudowa z kruszywo łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
15	KNR 2-01 d.5 0211-02	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 42	m ³ m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNP 01 d.5 1314-02.02	Modelowanie terenu skarp pod siew trawy. Grunt kat.III. 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNP 01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m ²		
d.5	1239-01.01	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6		Oznakowanie			
18	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.6	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
20	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-	m ²		
d.6	0706-02	dni farbą chlorokauczkową	m ²	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7		Geodezja			
21		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000