

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚW. KATARZYNY
Plac Jana Pawła II 11/13
95-100 ZGIERZ, tel. 42- 716 33 18

Załącznik nr 26.1.a
do SIWZ

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej – części z wejściami do naw bocznych”

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.26.21.00-2; 45.26.25.21-9;
45.26.26.90-4; 45.41.00.00-4; 45.45.20.00-0; 45.45.31.00-8.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego części elewacji frontowej (wschodniej) Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Prace polegają na remoncie konserwatorskim fragmentów z wejściami do naw bocznych (zakreskowana część elewacji na zdjęciach nr 1 i 2) o powierzchni ok. $2 \times 66,6 \text{ m}^2 = 133,2 \text{ m}^2$. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 2) stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018r. (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 4), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- ustawienie rusztowań i pomostów roboczych, zabezpieczenie terenu robót,
- oczyszczenie powierzchni elewacji,
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spoinach warstwy licowej,
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów naprawczych (wtórne spoinowanie, zaprawki i wypełnienia cementowe itp.),
- odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni murów,
- miejscowe odsalanie muru,
- wzmacnianie strukturalne cegieł,
- przemurowanie i rekonstrukcja fragmentów muru,
- uzupełnienie ubytków w ceglach,
- naprawa pęknięć muru,
- mocowanie odspojonych fragmentów warstwy licowej,
- wykonanie spoinowania murów,
- restauracja tynków na portalach nad wejściami do naw bocznych,
- hydrofobizacja poziomych i ukośnych płaszczyzn murów,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- rozebranie rusztowań i pomostów roboczych, uporządkowanie terenu robót.

Uwaga: Za materiał równoważny Zamawiający uzna materiał którego każdy parametr z karty technicznej jest nie gorszy niż odpowiadający mu parametr przykładowego materiału wyszczególnionego w STWiOR.

Załączniki:

1. Decyzja pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018r.
2. Projekt budowlany.
3. Przedmiar robót.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Zdjęcie nr 1
6. Zdjęcie nr 2

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności:**

- murowanie lub renowacja murów

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZAJĄCY:

Zgierz, 22.06.2018r.

Inspektor
P. M.
mgr inż. Przemysław Jadczyk
upr. bud. nr 7/97/Wł.
(podpis, pieczęć)

ks. kan. Andrzej Chmielewski
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
Sw. Katarzyny
95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II 1/13
tel. 716 33 18

[Podpis]
(podpis, pieczęć)