

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana podłóg malowanie ścian					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 5.00*4.10+5.00*3.60+5.00*3.40	m ² m ²	 55.500	 55.500
6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.00*4.10+5.00*3.60+5.00*3.40	m ² m ²	 55.500	 55.500
7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
9	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00	m ² m ²	 55.500	 55.500
10	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 5.00*6+4.10*2+3.60*2+3.40*2	m m	 52.200	 52.200
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.00*4.10+2*(5.00*4.10)*3.5+3.60*5.00+2*(3.60+5.00)*3.5+3.40*5.00+2*(3.40+5.00)*3.5	m ² m ²	 318.000	 318.000
12	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 2.00*1.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
13	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.40*1.00+3.60-1.00+4.10*1.00	m ² m ²	 10.100	 10.100
14	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3.40*1.00+3.60-1.00+4.10*1.00	m ² m ²	 10.100	 10.100
15	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 3.40*1.00+3.60-1.00+4.10*1.00	m ² m ²	 10.100	 10.100
16	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 3.40*1.00+3.60-1.00+4.10*1.00	m ² m ²	 10.100	 10.100
17	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 5.00*4.10+2*(5.00*4.10)*3.5+3.60*5.00+2*(3.60+5.00)*3.5+3.40*5.00+2*(3.40+5.00)*3.5	m ² m ²	 318.000	 318.000
				RAZEM	318.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wymiana podłóg malowanie ścian								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 55.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ² * 17.91 zł/r-g	r-g	9.9900	3.224	178.93		
Razem koszty bezpośrednie:					3.224	178.93		
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						3.224	0.000	0.000
Razem z narzutami:					5.970	331.34		
Cena jednostkowa:						5.965	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oder- waniem listew lub cokołów obmiar = 55.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ² * 17.91 zł/r-g	r-g	41.6250	13.433	745.53		
Razem koszty bezpośrednie:					13.433	745.53		
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						13.433	0.000	0.000
Razem z narzutami:					24.850	1379.18		
Cena jednostkowa:						24.854	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 55.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.96 r-g/m ² * 17.91 zł/r-g	r-g	53.2800	17.194	954.27		
Razem koszty bezpośrednie:					17.194	954.27		
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						17.194	0.000	0.000
Razem z narzutami:					31.810	1765.46		
Cena jednostkowa:						31.812	0.000	0.000
4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z za- prawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro obmiar = 55.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3564 r-g/m ² * 17.91 zł/r-g	r-g	19.7802	6.383	354.26		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0.0206 m ³ /m ² * 194.72 zł/m ³	m ³	1.1433	4.011		222.61	
3*		masa asfaltowa 0.07 kg/m ² * 3.29 zł/kg	kg	3.8850	0.230		12.77	
4*		drewno opałowe 0.00012 m ³ /m ² * 88.61 zł/m ³	m ³	0.0067	0.011		0.61	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.064		3.55	
6*		-- S -- wyciąg 0.0309 m-g/m ² * 7.96 zł/m-g	m-g	1.7150	0.246			13.65
7*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ² * 56.92 zł/m-g	m-g	0.0167	0.017			0.94
Razem koszty bezpośrednie:					10.962	354.26	239.54	14.59
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						6.383	4.316	0.263
Razem z narzutami:					16.610	655.35	239.54	26.97
Cena jednostkowa:						11.810	4.316	0.486
5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod- posadzkowa obmiar = 55.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.36 r-g/m ² * 17.91 zł/r-g	r-g	19.9800	6.448	357.86		
2*		-- M -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1.2 m ² /m ² * 14.03 zł/m ²	m ²	66.6000	16.836		934.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $2*(5.00+4.10)*3.5+2*(3.60+5.00)*3.5+2*(3.40+5.00)*3.5$	m ²		
			m ²	182.700	
				RAZEM	182.700
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $5.00*4.10+5.00*3.60+5.00*3.40$	m ²		
			m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2*(5.00*4.10)*3.5+2*(3.60+5.00)*3.5+2*(3.40+5.00)*3.5$	m ²		
			m ²	262.500	
				RAZEM	262.500
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $4.10*5.00+3.60*5.00+3.40*5.00$	m ²		
			m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(5.00*4.10)*3.5+2*(3.60+5.00)*3.5+2*(3.40+5.00)*3.5$	m ²		
			m ²	262.500	
				RAZEM	262.500
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500