

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana podłóg malowanie ścian					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 2.80*5.45	m ² m ²	 15.260	 15.260
2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 5.00*4.10+5.00*3.60+5.00*3.40	m ² m ²	 55.500	 55.500
3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.80*5.42	m ² m ²	 15.176	 15.176
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.80*5.42	m ² m ²	 15.176	 15.176
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.80*5.42	m ² m ²	 15.176	 15.176
6	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.80*5.42	m ² m ²	 15.176	 15.176
7	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2.8*2+5.45*2	m m	 16.500	 16.500
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.80*3.00*2+5.45*3.00*2	m ² m ²	 49.500	 49.500
9	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.80*0.50	m ² m ²	 1.400	 1.400
10	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 2.80*0.50	m ² m ²	 1.400	 1.400
11	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2.80*0.50	m ² m ²	 1.400	 1.400
12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 2.80*0.50	m ² m ²	 1.400	 1.400
13	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 2.80*3.00*2+5.45*3.00*2	m ² m ²	 49.500	 49.500
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.80*3.00*2+5.45*3.00*2	m ² m ²	 49.500	 49.500
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.80*5.45	m ² m ²	 15.260	 15.260
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.80*3.00*2+5.45*3.00*2	m ² m ²	 49.500	 49.500
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.80*5.45	m ² m ²	 15.260	 15.260
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.80*3.00*2+5.45*3.00*2	m ² m ²	 49.500	 49.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 1.5	m ³	RAZEM	49.500
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500