



Pomieszczenie		Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew
		m²	m	m³	m³/h	m³/h
C-1	wiatrołap	7,9	3,00	23,70	40	30
C-2	komunikacja poziomo	36,3	3,00	108,90	170	0
C-3	przestrzeń ogólnodostępna	57,6	3,00	172,80	600	600
C-4	schody	5,6	3,00	16,80	80	80
C-5	platforma dla niepełnosprawnych	2,6	3,80	9,88		
C-6	ejwocznik	11,4	2,20	25,08		
C-7	szatnia	10,7	3,00	32,10	160	120
C-8	umywalnia	12,0	3,00	36,00	200	0
C-10	szatnia	10,7	3,00	32,10	160	120
C-11	umywalnia	9,9	3,00	29,70	200	0
C-13	łazienka dla niepełnosprawnych	5,7	3,00	17,10	90	0
C-14	toaleta męska	5,7	3,00	17,10	70	0
C-15	toaleta damska	4,3	3,00	12,90	40	0
C-16	schowek porządkowy	2,5	3,00	7,50	0	20
C-17	szatnia	4,7	3,00	14,10	0	110
C-18	wentylatorownia	18,9	3,00	56,70	60	60
				NW4	1870	1140

Pomieszczenie		Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Wywiew
		m²	m	m³	m³/h
C-8	umywalnia	12,0	3,00	36,00	200
C-9	toaleta	1,8	3,00	5,40	50
C-11	umywalnia	9,9	3,00	29,70	200
C-12	toaleta	1,4	3,00	4,20	50
C-13	łazienka dla niepełnosprawnych	5,7	3,00	17,10	100
C-14	toaleta męska	5,7	3,00	17,10	80
C-15	toaleta damska	4,3	3,00	12,90	50
				W5	730

Legenda:

część nawiewna układu nawiewno-wywiewnego szatni uczniów NW4

część wywiewna układu nawiewno-wywiewnego szatni uczniów NW4

system mechanicznej wentylacji wyciągowej sanitariatów W5

SWP Spółka z o.o.
41-250 Czeladź
ul. Francuska 4
tel/fax 032/358-80-00

Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Joanna Wąchocka	379/01	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Papenda	—/—	
Opracowała:	mgr inż. Aleksandra Szczepaniak	———	

Lokalizacja: 95-100 Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26

Nazwa projektu/Obiekt: Sala gimnastyczna wielofunkcyjna z zapleczem gospodarczym i socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą

Inwestor: Urząd Miasta Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16

Nazwa rysunku: Wentylacja obiektu C, Rzut instalacji NW4 i W5

Faza projektu: Projekt budowlany

Nr rysunku: 3W

Nr egz.:

Skala: 1:100

Data: Wrzesień 2010r.

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie , w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia SWP