

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZEZ TORY NA TERENIE PRZYSTANKU ZGIERZ-PÓŁNOC REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO DO DWORCA ZGIERZ-PÓŁNOC” – CZĘŚĆ I.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.23.31.40 - 2
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.23.32.00 - 1

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych w rejonie dworca PKP Zgierz – Północ od strony osiedla Proboszczewice zgodnie z opracowanym projektem budowlanym (załącznik nr 1) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2).

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- chodnika od przystanku autobusowego do przystanku PKP (wzdłuż ul. Parzęczewskiej) odcinek 60m o szerokości 1,50m z kostki brukowej gr.6,00 cm na terenach GMZ;
- chodnika od peronu do schodów o długości 8,2m i szerokości 2,0m wraz z przepustem na terenie PKP;
- schodów na skarpie o długości 8,3m (w rzucie) na terenie PKP;
- chodnika nad schodami długości 5,5 m i szerokości 2,0m oraz chodnika o szerokości 1,50 m do punktu 6;
- pochylni dla niepełnosprawnych;
- obsianie trawą zniszczonych terenów zielonych podczas realizacji w pasie drogowym oraz w terenie PKP.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Chodnik o konstrukcji z kostki brukowej, gr. 8 cm (z wyłączeniem odcinka wzdłuż ul. Parzęczewskiej), podsypka piaskowo – cementowa gr. 3 cm, piasek stabilizowany cementem gr. 12 cm, łączna grubość konstrukcji 23 cm.

Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 80 x 300 ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5,00 cm i ławie z betonu B15 z oporem.

Odwodnienie chodników powierzchniowe. Przy budowie schodów na istniejącym rowie wykonać przepust.

Chodnik na odcinku wzdłuż ul. Parzęczewskiej – odcinek 60 m z kostki brukowej gr. 6,0 cm.

Pochylnia wykonana z elementów muru oporowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Dopuszcza się wykonanie pochylni z konstrukcji wylewanych elementów betonowych wraz ze zbrojeniem.

Koszty związane z zajęciem terenów PKP na okres realizacji inwestycji oraz innych opłat związanych z realizacją na terenie zamkniętym ponosi wykonawca.

Wykonanie inwentaryzacji zrealizowanego dojścia.

Po wykonaniu prac teren uporządkować, wywóz nieczystości leży po stronie wykonawcy.

Przedmiar stanowi element pomocniczy nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Wykonawca ma powiadomić właściciela działek o wejściu w teren, wszystkich koniecznych uzgodnieniach wynikających z dokumentacji oraz odbiorach.

Wszystkie wyroby i materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji inwestycji powinny być

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodne z Polskimi Normami, posiadać Certyfikat Zgodności z Aprobataą techniczną, Certyfikaty bezpieczeństwa oraz Atesty Higieniczne które należy dołączyć do dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją wykonanej inwestycji.

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. Na okres realizacji robót wymagane jest aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał min. 3 osoby na umowę o pracę w specjalności: brukarz, zbrojarz, murarz.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- wykonanie I etapu **do dnia 30 listopada 2016**

Udzielenie gwarancji – 5 lat od daty odbioru.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1/ projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę

2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3/ przedmiar

4/ informacja dot. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:

Zgierz, 22-09-2016

Główny Specjalista

Grażyna Bugala
(podpis, pieczęć)

Naczelnik Wydziału

mgr Bogusława Saluda
(podpis, pieczęć)