
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja i modernizacja części pomieszczeń w istniejącym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Poradnię Lekarską - instalacja elektryczna
ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Łęczycka 24A
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 16
BRANŻA : Instalacyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Piwoński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja i modernizacja części pomieszczeń w istniejącym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Poradnię Lekarską					
1		Instalacja elektryczna			
1	kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie i montaż rozdzielnic RM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1 własna	Demontaż instalacji elektrycznej starej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja d.1 własna	Wykonanie połączeń wyrównawczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 d.1 0204-07	Kable YDYp 3x2,5mm2 wciągane do rury	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 5-08 d.1 0204-07	Kable YDYp 2x1,5mm2 wciągane do rury	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 5-08 d.1 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły	m		
		400.00	m	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 5-08 d.1 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono- wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		400.00	m	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNR 4-03 d.1 1001-13	Ręczne wykucie bruzd	m		
		400.00	m	400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		400.00	m	400.000	
				RAZEM	400.000
10	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych hermetycznych	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR 5-08 d.1 0307-01	Montaż na gotowym podłożu włączników	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- ków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNR 5-08 d.1 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
14	KNR 5-08 d.1 0511-08	Dostarczenie i montaż opraw Multimars 1x15, G13, 3godzinnych lub podob- nych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 5-08 d.1 0511-08	Dostarczenie i montaż opraw Nordic HS145 2x18 lub podobnych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 5-08 d.1 0511-08	Dostarczenie i montaż opraw Rondo IP65 2x9 lub podobnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 5-08 d.1 0511-08	Dostarczenie i montaż opraw Lotos LM011 2x54 2x9 lub podobnych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
18	KNR 5-08 d.1 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		6+11+10+13	kpl.	40.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
19 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- ków plast.w podłożu z cegły 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
20 d.1	KNR 5-08 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
21 d.1	kalkulacja własna	Badania i protokoły 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000