

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54
(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły.

2. MIEJSCE REALIZACJI - Zgierz

3. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ :

GŁÓWNY PRZEDMIOT	45.00.00.00-7
DODATKOWE PRZEDMIOTY -	45.23.32.52-0

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Jagiełły w Zgierzu na odcinku od ulicy Letniej do posesji nr 85 wraz z przebudową skrzyżowania oraz budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy, chodnika, zjazdów indywidualnych oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1a oraz 1b), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz zgłoszeniem robót i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załączniki nr 3, nr 4 i nr 5) należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Etap I – realizacja 2019 r.

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w szczególności obejmuje:

- Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiełły na odcinku od studni Di2 do D5:
 - kanał CC-GRP Ø 400 SN 64000 o długości ok. 21 m.,
 - kanał CC-GRP Ø 500 SN 10000 o długości ok. 248 m.
- Budowę 8 wpustów ulicznych z przykanalikami oraz dwóch odwodnień liniowych o łącznej długości ok. 25 m, z rur Ø 200 PVC:
 - wpusty uliczne żeliwne – prefabrykowane, ruszt z zawiasem klasy C250;
 - odwodnienie liniowe z rusztami żeliwnymi D400;

3. Przebudowę kolidujących przyłączy wody.
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Etap II – realizacja 2020 r.

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie przebudowy ulicy Jagiełły w szczególności obejmuje:

1. Przebudowę ulicy Jagiełły od pikiety 0+000 do pikiety 0+289,95 przy następujących założeniach:
 - a) konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu KR2:
 - warstwa ścieralna z AC 8S – 4,0 cm;
 - warstwa wiążąca z AC 16W – 8,0 cm;
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20 cm;
 - wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną z cementem C 1,5/2 – 23 cm;
 - b) konstrukcja krawężnika
 - w krawędzi jezdni krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm ustawiony na ławie betonowej z oporem;
2. Regulację armatury podziemnej.

Etap III – realizacja 2021 r.

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie przebudowy ulicy Jagiełły w szczególności obejmuje:

1. Przebudowę ulicy Jagiełły od pikiety 0+000 do pikiety 0+289,95 przy następujących założeniach:
 - a) konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
 - kostka betonowa (czerwona) – 8,0 cm;
 - podsypka cementowo – piaskowa – 3,0 cm;
 - warstwa mieszanki kruszyw związanej cementem C3/4 – 15,0 cm;
 - warstwa mieszanki kruszyw związanej cementem C1,5/2 – 10,0 cm
 - zjazdy obramowane krawężnikami o wym. 15x30 cm (wyłącznie poza pasem chodnika).
 - b) konstrukcja nawierzchni chodnika:
 - kostka betonowa (kolor szary) – 8,0 cm;
 - podsypka cementowo-piaskowa – 3,0 cm;
 - warstwa mieszanki kruszyw związanej cementem C3/4 – 15,0 cm;
 - warstwa mieszanki kruszyw związanej cementem C1,5/2 – 10,0 cm.
2. Regulację armatury podziemnej.
3. Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,

- koszty prób, badań, odbiorów,
- 4. Usunięcie drzew i krzewów.
- 5. Wykonawca opracuje niezbędny projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas trwania robót, z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
- 6. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy Jagiełły. Ulica Jagiełły jest drogą gminną.
- 7. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowej ulicy.
- 8. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: brukarskie, murarskie, roboty drogowe.

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

Załączniki:

1. Projekt budowlany – branża drogowa - załącznik nr 1a.
2. Projekt budowlany – kanalizacja deszczowa wraz z usunięciem kolizji z przyłączami wody - załącznik nr 1b.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.
4. Przedmiar robót – odwodnienie korpusu drogowego - nr 3.
5. Przedmiar robót – przebudowa kolidujących przyłączy wody oraz regulacja armatury podziemnej przy przebudowie drogi – usunięcie kolizji – załącznik nr 4.
6. Przedmiar robót – Przebudowa ulicy Jagiełły wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Letnią w Zgierzu – załącznik nr 5.

Zgierz, 17.10.2019 r.

SPORZĄDZIŁ:

inspektor

Mariusz Bibel

(podpis, pieczęć)

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:

p.o. Naczelnika Wydziału

mgr Krzysztof Kabadziński

(podpis, pieczęć)

Inspektor
Anna Baczyńska

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału
mgr inż. Wina Zawadzka

